



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

เรื่อง ราคาากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านดอนม่วงถึงสะพานบ้านกระเบื้อง  
บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา  
กลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านดอนม่วงถึงสะพานบ้าน  
กระเบื้องบ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริม  
ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย  
กว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และตามแบบอบต.โนนประดู่กำหนด  
เลขที่ ๐๑/๒๕๖๙ สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่  
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน  
๓๕๕,๘๙๙.๖๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านดอนม่วงถึงสะพานบ้านกระเปื้องบ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และตามแบบ อบต.โนนประดู่กำหนดเลขที่ ๐๑/๒๕๖๙
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๕๕,๘๙๙.๖๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๒ วันที่กรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๓ แบบ พร.๕
  - ๖.๔ แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายกฤษณัย ไปแดน	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวไอรินลดา ชาวนา	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายสินธุ์รัตน์ รัตนวิเชียรกร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.โนนทองกลาง	เป็นกรรมการ
	ช่วยราชการ นายช่างโยธา อบต.โนนประดู่	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๙๑๓๐๓ /

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านดอนม่วงถึงสะพานบ้านกระเบื้อง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ คำสั่งเลขที่ ๑๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านดอนม่วงถึงสะพานบ้านกระเบื้อง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบทตามแบบ อบต.โนนประดู่กำหนดเลขที่ ๐๑/๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐.-บาท(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พร้อมกำหนดราคากลาง ค่าวัสดุ โดยมีมติใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา อ้างอิงระยะทางจากศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมาถึงสถานที่ก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานทาง ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาทต่อลิตร และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลว.๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F และ กำหนดรายละเอียดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๘๐๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านดอนม่วงถึงสะพานบ้านกระเบื้อง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบทตามแบบ อบต.โนนประดู่ กำหนดเลขที่ ๐๑/๒๕๖๙

ราคากลาง ๓๕๕,๘๙๙.๖๘.-บาท(สามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

สูตรค่า K หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซม ด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคนและให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีที่มีลักษณะคล้ายคลึง ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

เอกสารรายงานประชุมและสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ

(นายภฤตนิย ไปแดน)  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวไอรินลดา ชาวนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายสินฐนันต์ รัตนิเชียรกร)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน หัวหน้าพัสดุ/.....

- เห็นควร .....

..... .....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวไอรินลดา ชาวนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เห็นควร.....

(ลงชื่อ).....



(นายกฤษณัย ไปแดน)

นักวิชาการศึกษานาญการ รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....



(นายกฤษณัย ไปแดน)

นักวิชาการศึกษานาญการ รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตจากบ้านดอนม่วงถึงสะพานบ้านกระเบื้อง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1  
 ลักษณะงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.  
 สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านบ้านดอนม่วง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 30.00-30.99บาท/ลิตร  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	355,899.68	Factor F 1.3642
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	355,899.68	
สรุป	ราคากลาง	355,899.68	
	เขียนเป็นตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสินธุ์รัตน์ รัตนวิเชียรกร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไอรินลดา ชาวานา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษณ์ชัย ไปแดน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตจากบ้านดอนม่วงถึงสะพานบ้านกระเบื้อง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองลือระ 30.21 บาท

ลักษณะงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่กำหนด

สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านบ้านดอนม่วง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต้นทุน	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) (ทำความสะดวก)	ลบ.ม.	750.00	1.73	1,297.50	1.3642	2.36	1,770.00	
2	<b>งานผิวทาง</b>								
	2.1 งานลาดแอสฟัลท์ แทคโค้ท (Tack Coat)	ตร.ม.	750.00	16.53	12,397.50	1.3642	22.55	16,912.50	
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	750.00	316.54	237,405.00	1.3642	431.82	323,865.00	
3	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	3.1 เส้นจราจรชนิด Theroplastic Paint	ตร.ม.	33.75	290.00	9,787.50	1.3642	395.62	13,352.18	
	เส้นทึบสีขาวขอบทาง กว้าง 0.10 ม.(เส้นปะตี1 เว้น3)								
	<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>							355,899.68	
	ตั้งงบประมาณจ่ายเพียง							355,899.68	

เขียนเป็นตัวอักษร

สามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายสินธุ์รัตน์ รัตนวิเชียรกร)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวไอรินลดา ชาวนา)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายกฤษณ์ชัย ไปแถม)  
 นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ

รายการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตจากบ้านดอนม่วงถึงสะพานบ้านกระเบื้อง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1		
รายละเอียดโครงการ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.		
สถานที่ดำเนินงาน	หมู่ที่ 1 บ้านบ้านดอนม่วง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา แบบ มาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่	ประมาณราคาเมื่อ	20 กุมภาพันธ์ 2569 ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บ./ล.
ประมาณราคาโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่		

4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COT)

ลำดับที่	รายการ	รวม	บาท/หน่วย	หมายเหตุ
1	งานแอสฟัลท์ แทคโคท (Tack Coat)			
a	ค่ายาง CSR 2 0.30 ลิตร 31,600.00 บาท/ตัน 31.60	31,600.00	บาท/ตัน	
b	อัตราการใช้ค่ายาง (a/1,000)/0.30	9.48	ลิตร/ตร.ม.	
c	CRS-2 0.30 ลิตร ค่ายางต่อตารางเมตร	9.48	บาท/ตร.ม.	
d	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	7.05	บาท/ตร.ม.	**
e	ค่าใช้จ่ายรวม = c + d	16.53	บาท / ตร.ม.	
	ค่างานต้นทุน	16.53	บาท / ตร.ม.	

4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)

2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)			
a	ความหนา	0.05	เมตร	
b	ปริมาณ AC ในโครงการ (ก) 90.04 ตัน	120.05	ตัน	
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน (ไม่เกิน 300 กม.) ((ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ และลากพ่วง + ค่าขึ้นลงอุปกรณ์) x 80 ตัน /ปริมาณงาน AC ทั้งโครงการ)			
c	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 300 กม. = 492.00 บาท/ตัน (ไม่เกิน 300 กม.) 80 บาท/ตัน	4.58	บาท/ตัน	*-*

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE) ทั้งโครงการน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	รวม	บาท/หน่วย	หมายเหตุ
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	-	บาท	
e	<b>ค่ายาง AC จากตารางที่ 2 ใช้</b>	5.50	%	
	ค่ายาง AC 60/70 ราคา 33,800.00 บาท/ตัน 338.00 กิโลเมตร 527.28 บาท/ตัน			
f	ค่าชั้นลง 35.00 บาท/ตัน	34,362.28	บาท/ตัน	
g	คิดเป็นค่ายาง AC ต่อตัน จากตารางที่ 2 = 5.5% 0.055 ตัน @ 31,995.88 บ/ต	1,889.93	บาท/ตัน	
h	ค่าหินจากแหล่ง 0.74 เท่า (จ) *** 341.90 บาท/ตัน 0.74 x (จ)	253.01	บาท/ตัน	
i	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	383.21	บาท/ตัน	
j	ค่าขนส่ง Hotmix ค่าขนส่ง L/4 1.00 กิโลเมตร (ชั้นต่ำ 1 กม.)	8.25	บาท/ตัน	
k	<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b> ( c + f+ g + h + i+j)	2,538.98	บาท/ตัน	
	อัตราการปู หนา 5 ซม. จากตารางดำเนินการปูลาดและบดทับใช้ตัวแปร (F)	8.33	ตรม./ตัน	
l	คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร j / k	304.80	บาท/ตร.ม.	
m	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ปูลาดและบดทับ	11.74	บาท/ตร.ม.	**/*
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b> l + m	316.54	บาท/ตร.ม.	
3	<b>งานตีเส้นจราจร (Marking) Thermoplastic Paint ระดับ 1 (Yellow &amp; white)</b>			
3.1	ค่าสี 4 กก./ตร.ม.	180.00	บาท/ตร.ม.	
3.2	ค่าลูกแก้ว 0.40 กก./ตร.ม.	40.00	บาท/ตร.ม.	
3.3	ค่า Primer 0.10 กก./ตร.ม.	32.00	บาท/ตร.ม.	
	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	38.00	บาท/ตร.ม.	
	<b>ค่างานต้นทุน</b>	290.00	บาท/ตร.ม.	

คิดปริมาณงาน ตร.ม. / ต้น ที่ความหนา 0.05 ม.

	1.00 ต้น เท่ากับ	8.33 ตร.ม.
ค่างาน	1,000.00 ตร.ม.เท่ากับ	120.05 ต้น

$$\frac{(80+492)*80}{10000} = 4.58$$

90.04

\*-\* ระยะทางค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง) \* น้ำหนักอุปกรณ์ หารด้วย ปริมาณงานทั้งโครงการ

ค่าขึ้นลง 80.00 บาท/ต้น

\*(ข) เอามาจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อลากพ่วง ไม่เกิน 47 ต้น

$$\frac{\text{(ข) ค่าขนส่งที่ 300 กม.} * 1.64 \text{ เท่ากับ}}{\text{492 บาท/ต้น}}$$

ราคาหิน	บาท/ตัน	ค่าขนส่ง				
		สัดส่วนที่ใช้	บาท/ตัน	อัตราส่วนที่ใช้	ราคาหิน	198.15
หิน 1	280.00	0.10	28.00			สืบจากแหล่ง
หิน 3/4	275.00	0.25	68.75			สืบจากแหล่ง
หิน 3/8	180.00	0.15	27.00			สืบจากแหล่ง
หิน ฝุ่น	40.00	0.50	20.00			สืบจากแหล่ง
ราคาเฉลี่ย		1.00	143.75			341.90

\*\*\*คิดเฉลี่ยตามราคาสัดส่วนหินที่ผสมในงาน

\*\*/\* ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา อ.เมือง 33.00-33.99 บ/ล. ลำดับที่ 13

ลำดับที่	รายการ	จาก	ถึงหน้างาน	ระยะทาง(กม.)	เกิน 300 กม	คิดเป็นเงิน บ/ตัน
1	ค้ำยัน AC 60/70	กทม.	ม.4	342.00	1.64	560.88
2	หินผสม	โรงโม้โชคชัย	ม.4	134.00		185.29